

Сводный РЕЕСТР

№ п/п	Объект ремонта	№ дома	№ квартир	кол-во квартир	материал стен	Стоимость работ	
						Цена за единицу	Сумма
1	Гагарина	9	54,27,30,35,67,16,11,32,75,31	10	панель	21575,53	215755,30
2	Гагарина	11	52,65,74,48,51,6,7,12,46,50,69	11	кирпич	22278,62	245064,82
3	Гагарина	10	7,11,15,24,30,33,34,40,49,12	10	кирпич	22278,62	222786,20
4	Гагарина	17	7,13,14,16,25,28,29,45,72,26	10	панель	21575,53	215755,30
5	Гагарина	36	49	1	кирпич	22278,62	22278,62
6	Гагарина	38	61	1	кирпич	22278,62	22278,62
7	Ленина пр-т	5	40,43,49,54,76,46,70	7	кирпич	22278,62	155950,34
8	Ленина пр-т	3	78	1	панель	21575,53	21575,53
9	Энергетиков	14	5,6,8,9,75,79,25	7	панель	21575,53	151028,71
10	Васильковского	3	51	1	панель	21575,53	21575,53
11	Баскакова	8	105	1	кирпич	22278,62	22278,62
12	Строителей	26	14	1	панель	21575,53	21575,53
	ИТОГО			61			1337903,12

Договор

на выполнение ремонтных работ на объектах (элементах) общедомового имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика

№ **0906 /11- 5** г.Конаково « **09** » **июня** 2011г

Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд», в лице генерального директора **Гурова Виталий Ильич**, действующего на основании Устава от имени, за счет и по поручению собственников указанного выше МКД, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО «Строй-Монтаж+» в лице директора Назарова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ №0041.2-2011-4632116744-С-204 от 28.02.2011г, с другой стороны, далее Стороны, на основании Гражданского Кодекса РФ и, в установленных случаях, Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Источниками финансирования проводимых по настоящему договору ремонтных работ являются: целевые средства собственников помещений указанного выше многоквартирного дома. Указанные средства являются целевыми и не образуют у Заказчика доходной, налогооблагаемой и расходной базы.

1. Предмет Договора

1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить указанный в п/п «а» п.1.1. настоящего договора вид ремонтных работ объектов (элементов) общедомового имущества указанного выше МКД, находящегося в управлении Заказчика, в соответствии с техническим заданием и/или дефектной ведомостью и сметой и/или протоколом согласования цены, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену от имени, за счет и по поручению собственников МКД, в соответствии с условиями заключенного с ними договора управления указанного дома.

1.1. а) вид ремонтных работ:

ремонт (усиление) балконных плит

1.2. Объем работ определяется техническим заданием (или дефектной ведомостью) и сметной документацией (приложения 1, 2 к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения работ: а) начало проведения работ: в течение пяти дней с даты поступления аванса на расчетный счет Подрядчика и/или оплаты передаваемого Подрядчику в порядке п.2.3 настоящего договора, давальческого сырья; б) окончание проведения работ **15 августа 2011 год**.

1.4. Убытки от повреждения объектов ремонта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с утвержденными Заказчиком сметой и/или протоколом согласования цены (расчетом структуры цены) и составляет:

№ п/п	Объект ремонта	№ дома	№ квартир	кол-во квартир	материал стен	Стоимость работ	
						Цена за единицу	Сумма
1	Гагарина	9	54,27,30,35,67,16,11,32	8	панель	21575,53	172604,24
2		11	52,65,74	3	кирпич	22278,62	66835,86
3		10	7,11,15,24,30,33,34,40	8	кирпич	22278,62	178228,96
4		17	7,13,14,16,25,28,29,45,72	9	панель	21575,53	194179,77
5		36	49	1	кирпич	22278,62	22278,62
		38	61	1	кирпич	22278,62	22278,62
	Ленина пр-т	5	40,43,49,54,76	5	кирпич	22278,62	111393,10
		3	78	1	панель	21575,53	21575,53
	Энергетиков	14	5,6,8,9,75,79	6	панель	21575,53	129453,18
	Васильковского	3	51	1	панель	21575,53	21575,53
	ИТОГО			43		219270,75	940403,41

940403 (девятьсот сорок тысяч четыреста три) рублей 41 копейка. В цену настоящего Договора включены все налоги и другие обязательные платежи Подрядчика. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора при неизменности объемов порученных работ. При уменьшении (увеличении) порученного объема работ, при обязательном согласовании с Заказчиком, установленная цена соответственно увеличивается (уменьшается).

Договор

От Заказчика

2

От Подрядчика

Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд», в лице генерального директора **Гурова Виталий Ильич**, действующего на основании Устава от имени, за счет и по поручению собственников указанного выше МКД, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО «Строй-Монтаж+» в лице директора Назарова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ №0041.2-2011-4632116744-С-204 от 28.02.2011г, с другой стороны, далее Стороны, на основании Гражданского Кодекса РФ и, в установленных случаях, Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Источниками финансирования проводимых по настоящему договору ремонтных работ являются: целевые средства собственников помещений указанного выше многоквартирного дома. Указанные средства являются целевыми и не образуют у Заказчика доходной, налогооблагаемой и расходной базы.

1. Предмет Договора

1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить указанный в п/п «а» п.1.1. настоящего договора вид ремонтных работ объектов (элементов) общедомового имущества указанного выше МКД, находящегося в управлении Заказчика, в соответствии с техническим заданием и/или дефектной ведомостью и сметой и/или протоколом согласования цены, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену от имени, за счет и по поручению собственников МКД, в соответствии с условиями заключенного с ними договора управления указанного дома.

1.1. а) вид ремонтных работ:

ремонт (усиление) балконных плит

1.2. Объем работ определяется техническим заданием (или дефектной ведомостью) и сметной документацией (приложения 1, 2 к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения работ: а) начало проведения работ: в течении пяти дней с даты поступления аванса на расчетный счет Подрядчика и/или оплаты передаваемого Подрядчику в порядке п.2.3 настоящего договора, давальческого сырья; б) окончание проведения работ **30 сентября 2011 год**.

1.4. Убытки от повреждения объектов ремонта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с утвержденными Заказчиком сметой и/или протоколом согласования цены (расчетом структуры цены) и составляет:

№ п/п	Объект ремонта	№ дома	№ квартир	кол-во квартир	материал стен	Стоимость работ	
						Цена за единицу	Сумма
1	Гагарина	9	75,31	2	панель	21575,53	43151,06
2		11	48,51,6,7,12,46,50,69	8	кирпич	22278,62	178228,96
3		10	49,12	2	кирпич	22278,62	44557,24
4		17	26	1	панель	21575,53	21575,53
	Ленина пр-т	5	46,70	2	кирпич	22278,62	44557,24
	Баскакова	8	105	1	кирпич	22278,62	22278,62
	Строителей	26	14	1	панель	21575,53	21575,53
	Энергетиков	14	25	1	панель	21575,53	21575,53
	ИТОГО			18			397499,71

397499 (триста девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 71 копейки. В цену настоящего Договора включены все налоги и другие обязательные платежи Подрядчика. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора при неизменности объемов порученных работ. При уменьшении (увеличении) порученного объема работ, при обязательном согласовании с Заказчиком, установленная цена соответственно увеличивается (уменьшается).

2.1.1. Указанная в пункте 2.1. настоящего договора сумма, подлежащая перечислению Подрядчику, уменьшается на сумму приобретенного Заказчиком и переданного им Подрядчику объема основных материалов в качестве давальческого сырья. Перечень материалов, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом договора, согласовывается сторонами. Непосредственным получателем материалов у поставщика является соответствующий уполномоченный представитель Подрядчика на основании доверенности Заказчика.

На Подрядчика возлагается обязанность и ответственность по контролю за качеством, объемом и поставкой материалов. При повреждении материала Подрядчик обязан в полном объеме его заменить за свой счет с сохранением всех характеристик.

2.3. Порядок оплаты: для организации Подрядчиком выполнения работ Заказчик в течение 10 дней с даты заключения настоящего договора перечисляет Подрядчику аванс на выполнение работ в размере 35% от цены Договора (115 тыс рублей) и/или приобретает и передает Подрядчику необходимый для выполнения работ объем основных материалов в качестве давальческого сырья. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы (за минусом стоимости давальческого сырья) осуществляется Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ и получения счета.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик (и уполномоченные им лица) :

3.1.1. осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, не соответствующим условиям настоящего Договора;

3.1.2. в 10-дневный срок с момента уведомления Подрядчиком о готовности сдачи работ и предъявления акта выполненных работ Подрядчиком организует приемку работ;

3.1.3. В течение 5 рабочих дней с момента комиссионной приемки работ подписывает со своей стороны акты выполнения работ (при отсутствии замечаний) либо составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе выполнения работ и направляет их Подрядчику.

3.1.4. На основании подписанного акта выполненных работ производит в соответствии с требованиями настоящего договора оплату выполненных Подрядчиком работ.

3.1.5. В аналогичном пунктах 3.1.2-3.1.4 порядке принимаются скрытые работы, при этом срок приемки не может превышать ½ от установленного в них сроков.

3.2. Подрядчик :

3.2.1. производит работы в объеме, предусмотренном в техническом задании и/или дефектной ведомости, сметной и иной документацией, в сроки, установленные настоящим Договором, и сдает результаты выполненных работ Заказчику;

3.2.2. гарантирует качество выполнения работ и используемых материалов в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами; **на используемые материалы должны быть представлены Заказчику все предусмотренные сертификаты и гарантии качества**

3.2.3. устраняет недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком при приемке работ, в десятидневный срок собственными силами и за счет собственных средств;

3.2.4. обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды, в том числе размещает на общедоступных местах многоквартирного дома щиты, растяжки или плакаты с извещениями о проводимых работах;

3.2.5. обеспечивает содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории.

3.2.6. обеспечивает сохранность объекта ремонта на период выполнения ремонтных работ, включая период устранения недостатков и подготовительный период.

3.2.7. исполняет полученные в ходе ремонтных работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика

3.2.8. Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику в сроки, установленные пунктом 3.1.5 настоящего договора.

3.2.9. В установленных законом случаях организует в пределах установленной пунктом 2.1. цены, в том числе по требованию Заказчика и/или в предусмотренных действующим законодательством случаях, изготовление проектной документации на осуществляемые виды работ, которую согласовывается и утверждается Заказчиком.

3.2.10. Выполняет иные требования в соответствии с законодательством.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и объектам ремонта в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику объект ремонта с целью принятия решения о его приемке Заказчиком в эксплуатацию. Сдача (приемка) работ также, по требованию Заказчика, подтверждается представителями собственников МКД.

При этом, по возможности, проводится проверка качества работ и соответствие их действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иным техническим нормам.

4.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, указывая причину отказа, и назначает дату повторной приемки.

4.4. Любое несоответствие в выполненных работах указанное в **подпункте 3.2.2 пункта 3.2** настоящего Договора, техническим нормам, является дефектом.

4.5. После приемки в эксплуатацию (осмотра) объекта ремонта, Стороны (Подрядчик, со стороны Заказчика - Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика, представитель эксплуатирующей организации, представитель собственников МКД) подписывают акт выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов.

4.6. При обнаружении нарушения производства работ и иных дефектов Сторонами составляется заключение (акт), по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При отсутствии возражений со стороны Подрядчика, претензии Заказчика допустимо предъявлять устно.

4.7. При несогласии с выявленными дефектами и недоделками, Подрядчик, по согласованию в течение 3-х дней с даты приемки (сдачи) работ с Заказчиком, вправе назначить квалифицированную экспертизу, при этом Стороны вправе обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. На период проведения экспертизы, который не должен превышать десяти рабочих дней, процедура приемки выполненных работ приостанавливается.

4.8. В случае выявления экспертизой:

- факта соответствия результатов работ действующим нормам – Заказчик компенсирует стоимость проведенной экспертизы;
- факта несоответствия результатов работ действующим техническим нормам – стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, а также не отвечающие потребительским свойствам и качеству объекта, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении для принятия Подрядчиком мер по их устранению.

4.11. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного использования.

4.12. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе (но не обязан) назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.13. Подрядчик несет риск возмещения Заказчику (либо пострадавшим гражданам напрямую) возможных убытков, понесенных последними из-за наступления ухудшения качественных и потребительских свойств переданных Подрядчику в ремонт объектов во всех случаях, когда такие ухудшения и последствия таких ухудшений наступили с момента передачи Заказчиком объектов для выполнения ремонтных работ Подрядчиком (то есть когда представители Подрядчика получили постоянный доступ на/к объект/у), так как с момента передачи объекта Подрядчик обязан при выполнении ремонтных работ построить производственный процесс таким образом, чтобы обеспечить выполнение работ с одновременным сохранением всех предусмотренных рабочих функций и характеристик объекта, как конструктивного элемента здания (общедомового имущества).

4.14. Форма акта выполненных работ устанавливается Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. За несоблюдение сроков выполняемых работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента от цены Договора за каждый день просрочки (в исключительных случаях срок с разрешения Заказчика может быть продлен).

5.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по его вине при выполнении работ в согласованные с Заказчиком.

5.3. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ (и в течение гарантийного срока эксплуатации), который подлежит возмещению и/или устранению за счет Подрядчика.

5.4. В случае неустранения указанных дефектов в согласованные сторонами сроки Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента от цены Договора за каждый день просрочки.

5.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, либо работы очевидно выполняются не должным образом и с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты процентов за необоснованное пользование чужими средствами согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от обязанности завершения работ по настоящему Договору.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства.

5.8. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

5.9. Подрядчик гарантирует Заказчику свое право выполнять порученные настоящим договором работы, в противном случае Подрядчик несет ответственность за возможные последствия отсутствия такого права, а также за нарушение требований проектно-сметной документации и технического задания в размерах, обеспечивающем возможность погашения всех убытков Заказчика, могущих возникнуть в этой связи.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта по выполненным объемам работ ус-

танавливается в течение **3 (трех) лет** лет с момента подписания акта приемки работ (при устранении недостатков в течение гарантийного срока – с момента последнего соответствующего гарантийного ремонта). Исполнение гарантийных обязательств по настоящему договору может быть возложено на третьи лица на основании соответствующего письменного соглашения сторон. В возмещение вреда в течение гарантийного срока включается также вред, нанесенный имуществу Заказчика (либо пострадавшим гражданам напрямую) из-за наступления ухудшения качественных и потребительских свойств отремонтированных объектов.

6.2. В случае обнаружения неисправностей, требующих устранения в течение гарантийного срока, Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранении выявленных недостатков и сроках их устранения.

6.3. Подрядчик производит устранение выявленных недостатков своими силами и за свой счет.

6.4. В случае неустранения выявленных недостатков в срок, установленный Заказчиком, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента от цены Договора за каждый день просрочки, а также все убытки, определенные пунктом 4.13 настоящего договора. При этом Подрядчик обязан возместить также расходы (убытки) Заказчика на устранение недостатков (в том числе осуществлёнными иными Подрядными организациями) в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не приступил к устранению недостатков или их не устранил и Заказчик был вынужден сам организовывать устранение дефектов. Заказчик направляет свои требования по адресу Подрядчика, указанному в настоящем договоре. Отказ Подрядчика от получения уведомлений, в том числе через почтовые отделения, не освобождает его от ответственности, при этом срок уведомления начинается течь с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о необходимости исполнения гарантийных обязательств.

7. Охрана

7.1. От начала работ (с даты доступа на объект) до подписания акта выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций, приобретенных им (и/или для него) для выполнения работ.

7.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (конструктивным элементам и иному общедомовому имуществу или приобретенным для строительства материалам) Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или по решению суда, кроме случая, оговоренного пунктом 5.5 настоящего договора, когда Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с соответствующим уведомлением Подрядчика.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения его условий сторонами.

9.2. Особенности отнесения проводимых в соответствии с настоящим договором ремонтных работ к видам ремонтов (в том числе, к текущему, капитальному, среднему, восстановительному и т.д.) определяется каждой стороной самостоятельно в соответствии с нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

	ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Почтовый адрес:	171252, г. Конаково, ул. Горького, дом 5	305000, г. Курск, ул. Володарского, д.6, офис 8
Расчетный счет:	40702810315000000039	40702810401300001811
Корр счет/БИК:	30101810200000000373 /044583373	30101810800000000708 / 043807708
Банк:	АКБ «Легион» (ОАО) г Москва	ОАО «Курскпромбанк» г. Курск
ИНН/КПП/ОГРН	ИНН 6911023532 КПП 691101001 ОГРН 1056910015084	4632116744 / 691101001 / 1104632000736
	Генеральный директор (руководитель) (Гуров В.И.)	Генеральный директор (Назаров В.Н.)
	М.П.	М.П.

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Конаковский Жилфонд"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строй-Монтаж +"
 Стройка - текущий ремонт балконов
 Объект - текущий ремонт балконов

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	322005	
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, текущий ремонт балконов
 Основание - дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

940,403 тыс. руб.
 218,669 тыс. руб.
 2733 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ул. Гагарина , ж\д №9, кв №№ 54,27,30,35,67,16,11,32														
1	1	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 мЗ		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
3	3	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
4	4	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
5	5	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
6	6	ТЕР12-01-010-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
7	7	ТЕР46-03-009-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
9	9	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
10	10	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
11	11	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
12	12	ТЕР11-01-011-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
13	13	ТЕРр62-35-2 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
14	14	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
16	16	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,64						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					21575,53						
			Всего по разделу 1	21575,53*8				172604,24						
Раздел 2. ул.Гагарина, ж\д № 11, кв. №№ 52,65,74														
17	17	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
18	18	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
19	19	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	20	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
21	21	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м'конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
22	22	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
23	23	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
24	24	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
25	25	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
26	26	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,02	632,68	12,65	12,05	0,6			5,49 0,11	
27	27	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	28	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
29	29	ТЕР46-03-017-07 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3 заделки		0,01	7447,92	74,48	30,36	1,01		43,11	28,88 0,29	
30	30	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
31	31	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
32	32	ТЕР11-01-011-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
33	33	ТЕРр62-35-2 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
34	34	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	35	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
36	36	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 2. 22278,62*3					66835,86						
Раздел 3. ул.Гагарина, ж\д №10, кв №№7,11,15,24,30,33,34,40														
37	37	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
38	38	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
39	39	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	40	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
41	41	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
42	42	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
43	43	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
44	44	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
45	45	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
46	46	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,02	632,68	12,65	12,05	0,6			5,49 0,11	
47	47	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	48	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
49	49	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
50	50	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
51	51	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
52	52	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
53	53	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 3. 22278,62*8					178228,971						

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. ул.Гагарина, ж\д №17, кв.№№ 7,13,14,16,25,28,29,45,72														
54	54	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
55	55	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
56	56	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
57	57	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
58	58	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
59	59	101-1844	Сталь угловая 100х100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
60	60	101-1614	Квадрат 16х16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
61	61	101-2811	100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	62	ТЕР12-01-01-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
63	63	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
64	64	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,04	632,68	25,31	24,11	1,2			5,49 0,22	
65	65	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
66	66	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
67	67	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
68	68	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	69	ТЕР11-01-011-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
70	70	ТЕРр62-35-2 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
71	71	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
72	72	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
73	73	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,64						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					21575,53						
			Всего по разделу 4. 21575,53*8					194179,772						

Раздел 5. ул.Гагарина, ж\д № 36, кв.№49

74	74	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
----	----	--	--	------	--	------	--------	--------	--------	--------	-------	------	---------------	--------------

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	75	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
76	76	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
77	77	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
78	78	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
79	79	101-1844	Сталь угловая 100х100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
80	80	101-1614	Квадрат 16х16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
81	81	ТЕР12-01-010-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
82	82	ТЕР46-03-009-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	83	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
84	84	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
85	85	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
86	86	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
87	87	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
88	88	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
89	89	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	90		Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 5. 22278,62*1					22278,62						

Раздел 6. ул.Гагарина, ж\д №38, кв. №61

91	91	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
92	92	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
93	93	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
94	94	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
95	95	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
96	96	101-1844	Сталь угловая 100x100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
97	97	101-1614	Квадрат 16x16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	98	ТЕР12-01-01-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
99	99	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
100	100	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,02	632,68	12,65	12,05	0,6			5,49 0,11	
101	101	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
102	102	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
103	103	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
104	104	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	105	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
106	106	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
107	107	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 6. 22278,62*1					22278,62						
Раздел 7. пр. Ленина, ж\д №5, кв.№№ 40,43,49,54,76														
108	108	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
109	109	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	109	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
110	110	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
111	111	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м'конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
112	112	101-1844	Сталь угловая 100х100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
113	113	101-1614	Квадрат 16х16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
114	114	ТЕР12-01-010-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
115	115	ТЕР46-03-009-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
116	116	ТЕРр61-4-9 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	117	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
118	118	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
119	119	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
120	120	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
121	121	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
122	122	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 7. 22278,62*5					111393,107						

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 8. пр.Ленина, ж\д №3, кв.№78														
123	123	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
124	124	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
125	125	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
126	126	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
127	127	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
128	128	101-1844	Сталь угловая 100х100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
129	129	101-1614	Квадрат 16х16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
130	130	101-2811	100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	131	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
132	132	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
133	133	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
134	134	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
135	135	ТЕР46-03-017-07 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3 заделки		0,01	7447,92	74,48	30,36	1,01		43,11	28,88 0,29	
136	136	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	137	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
138	138	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
139	139	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
140	140	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,64						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					21575,53						
			Всего по разделу 8. 21575,53*1					21575,53						
Раздел 9. ул. Энергетиков, ж\д №14, кв.№№ 5,6,8,9,75,79														
141	141	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	142	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
143	143	ТЕР13-06-004-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
144	144	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
145	145	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
146	146	101-1844	Сталь угловая 100x100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
147	147	101-1614	Квадрат 16x16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
148	148	101-2811	100x200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		
149	149	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	150	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
151	151	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
152	152	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
153	153	ТЕР46-03-017-07 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3 заделки		0,01	7447,92	74,48	30,36	1,01		43,11	28,88 0,29	
154	154	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
155	155	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
156	156	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	157	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
158	158	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого						17436,89					
			НДС 18%						3138,6402					
			Проектные работы						1000					
			Итого						21575,5302					
			Всего по разделу 9. 21575,53*6						129453,181					
Раздел 10. ул. Васильковского, ж/д № 3, кв №51														
159	159	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
160	160	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
161	161	ТЕР13-06-004-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	162	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
163	163	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м'конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
164	164	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
165	165	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
166	166	101-2811	100х200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		
167	167	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
168	168	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
169	169	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	170	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
171	171	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
172	172	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
173	173	ТЕР11-01-011-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
174	174	ТЕРр62-35-2 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
175	175	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
176	176	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	177	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,6402						
			Проектные работы					1000						
			Итого					21575,5302						
			Всего по разделу 10	21575,53*1				21575,5302						
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								462444,38						
Накладные расходы								188725,064						
Сметная прибыль								109341,92						
Итого по акту:														
Итого								760511,364						
В том числе:														
Материалы								215728,44						
Машины и механизмы								28047,01						
ФОТ								218668,93						
Накладные расходы								188725,06						
Сметная прибыль								109341,92						
Временные 0														
Итого								760511,36						
НДС 18%								136892,046						
Проектные работы								43000						
ВСЕГО по акту								940403,41						

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Конаковский Жилфонд"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строй-Монтаж +"
 Стройка - текущий ремонт балконов
 Объект - текущий ремонт балконов

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
322005	
номер	1008\11-01
дата	10.08.2011

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.09.2011	01.09.2011	30.09.2011

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, текущий ремонт балконов
 Основание - дефектная ведомость
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда

397499,71 тыс. руб.
 92293,25 тыс. руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ул. Гагарина , ж\д №9, кв №№ 75, 31														
1	1	ТЕР46-04-002- <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-на</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
3	3	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
4	4	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
5	5	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
6	6	ТЕР12-01-010-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
7	7	ТЕР46-03-009-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
9	9	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
10	10	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
11	11	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
12	12	ТЕР11-01-011-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
13	13	ТЕРр62-35-2 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
14	14	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
16	16	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,64						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					21575,53						
			Всего по разделу 1	21575,53*2				43151,06						
Раздел 2. ул.Гагарина, ж\д № 11, кв. №№48, 51, 6, 7, 12, 46, 50, 69														
17	17	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
18	18	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
19	19	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	20	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
21	21	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м'конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
22	22	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
23	23	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
24	24	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
25	25	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
26	26	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,02	632,68	12,65	12,05	0,6			5,49 0,11	
27	27	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	28	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
29	29	ТЕР46-03-017-07 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3 заделки		0,01	7447,92	74,48	30,36	1,01		43,11	28,88 0,29	
30	30	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
31	31	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
32	32	ТЕР11-01-011-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
33	33	ТЕРр62-35-2 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
34	34	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	35	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
36	36	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 2.	22278,62*8				178228,97						
Раздел 3. ул.Гагарина, ж\д №10, кв №№49, 12														
37	37	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
38	38	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
39	39	ТЕР13-06-004-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	40	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
41	41	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
42	42	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
43	43	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
44	44	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
45	45	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
46	46	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,02	632,68	12,65	12,05	0,6			5,49 0,11	
47	47	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	48	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
49	49	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
50	50	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
51	51	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
52	52	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
53	53	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 3. 22278,62*2					44557,2428						

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. ул.Гагарина, ж\д №17, кв.№№ 26														
54	54	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
55	55	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
56	56	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
57	57	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
58	58	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
59	59	101-1844	Сталь угловая 100х100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
60	60	101-1614	Квадрат 16х16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
61	61	101-2811	100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	62	ТЕР12-01-01-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
63	63	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
64	64	ТЕРр69-2-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 отверстий		0,04	632,68	25,31	24,11	1,2			5,49 0,22	
65	65	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
66	66	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
67	67	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
68	68	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	69	ТЕР11-01-011-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
70	70	ТЕРр62-35-2 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
71	71	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
72	72	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
73	73	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,64						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					21575,53						
			Всего по разделу 4. 21575,53*1					21575,5302						

Раздел 5. ул.Баскакова,8, кв №105

74	74	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
----	----	--	--	------	--	------	--------	--------	--------	--------	-------	------	---------------	--------------

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	75	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
76	76	ТЕР13-06-004-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
77	77	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
78	78	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
79	79	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
80	80	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		
81	81	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
82	82	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	83	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
84	84	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
85	85	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
86	86	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
87	87	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
88	88	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
89	89	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	90		Итого					18032,73						
			НДС 18%					3245,89						
			Проектные работы					1000,00						
			Итого					22278,62						
			Всего по разделу 5. 22278,62*1					22278,62						

Раздел 7. пр. Ленина, ж\д №5, кв.№№ 46,70

108	108	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	3030,8	242,46	110,94	122,74	36,68	8,78	12,16 0,97	3,54 0,28
109	109	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,08	10886,9	870,95	233,52	15,43	1,95	622	26,82 2,15	0,14 0,01
109	109	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
110	110	ТЕР13-03-001-17 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
111	111	ТЕР46-01-012-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Монтаж м\конструкций усиления балкона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 т усиления		0,075	27442,66	2058,2	1506,56	338,76	4,04	212,88	155,1 11,63	0,31 0,02
112	112	101-1844	Сталь угловая 100x100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
113	113	101-1614	Квадрат 16x16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	т		0,006	26025,43	156,15				156,15		

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	114	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
115	115	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
116	116	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
117	117	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
118	118	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
119	119	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
120	120	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	121	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
122	122	ТЕР08-07-001-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого						18032,73					
			НДС 18%						3245,89					
			Проектные работы						1000,00					
			Итого						22278,62					
			Всего по разделу 7.	22278,62*2					44557,2428					
Раздел 9. ул.Строителей, ж\д №26, кв.№№ 14														
141	141	ТЕР46-04-002-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Разборка разрушенных участков балконной плиты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
142	142	ТЕР46-01-008-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
143	143	ТЕР13-06-004-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м2 обеспыливаемо й поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	144	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01
145	145	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м'конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
146	146	101-1844	Сталь угловая 100х100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
147	147	101-1614	Квадрат 16х16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
148	148	101-2811	100х200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		
149	149	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
150	150	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
151	151	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	152	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
153	153	ТЕР46-03-017-07 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	1 м3 заделки		0,01	7447,92	74,48	30,36	1,01		43,11	28,88 0,29	
154	154	ТЕР08-01-003-02 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
155	155	ТЕР11-01-011-01 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
156	156	ТЕРр62-25-1 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
157	157	ТЕР15-04-014-03 Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	158	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,6402						
			Проектные работы					1000						
			Итого					21575,5302						
			Всего по разделу 9. 21575,53*1					21575,5302						
Раздел 10. ул.Энергетиков, жд № 14, кв №25														
159	159	ТЕР46-04-002-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Разборка разрушенных участков балконной плиты <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	3030,8	121,23	55,47	61,37	18,34	4,39	12,16 0,49	3,54 0,14
160	160	ТЕР46-01-008-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м3		0,04	10886,9	435,48	116,76	7,72	0,97	311	26,82 1,07	0,14 0,01
161	161	ТЕР13-06-004-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0,57	12,01	6,85	6,27	0,58			0,1 0,06	
162	162	ТЕР13-03-001-17 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой бетонконтакт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0057	18986,3	108,22	2,18	0,3	0,01	105,74	2,72 0,02	0,01

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	163	ТЕР46-01-012-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Монтаж м\конструкций усиления балкона <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	1 т усиления		0,077	27442,66	2113,08	1546,73	347,79	4,15	218,56	155,1 11,94	0,31 0,02
164	164	101-1844	Сталь угловая 100x100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,06919	26479,31	1832,1				1832,1		
165	165	101-1614	Квадрат 16x16 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,0056	26025,43	145,74				145,74		
166	166	101-2811	100x200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	т		0,00244	35893,9	87,58				87,58		
167	167	ТЕР12-01-010-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 покрытия		0,0144	40372,43	581,36	178,24	1,77	0,5	401,35	112,75 1,62	0,2
168	168	ТЕР46-03-009-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 шт.		0,02	13119,9	262,4	125,97	136,43	41,01		53,3 1,07	15,83 0,32
169	169	ТЕРр61-4-9 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Ремонт штукатурки балконной плиты сверху по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,0256	32510,27	832,26	668,34	4,27	2,75	159,65	226,27 5,79	0,72 0,02
170	170	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	171	ТЕР08-01-003-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 1 слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 изолируемой поверхности		0,0256	21080,25	539,65	40,19	13,31		486,15	14,3 0,37	
172	172	ТЕР11-01-011-01 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,0256	10566,32	270,5	103,48	8,19	4,85	158,83	39,51 1,01	1,27 0,03
173	173	ТЕР11-01-011-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 стяжки		0,156	1648,31	257,14	7,98	8,62	4,89	240,54	0,5 0,08	0,21 0,03
174	174	ТЕРр62-35-2 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0552	10037,25	554,06	495,15	0,32		58,59	80,73 4,46	
175	175	ТЕРр62-25-1 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 обработанной поверхности		0,0256	1416,14	36,25	12,2	2,94		21,11	4,29 0,11	
176	176	ТЕР15-04-014-03 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Окраска балконной плиты снизу с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0256	1944,69	49,78	20,64	0,77		28,37	6,74 0,17	
177	177	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Админ .Тверской обл. от 28.07.10 №371-па</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ремонт фасадов ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,24	7174,38	1721,85	1160,02	9,73		552,1	43,5 10,44	

1	2	Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого					17436,89						
			НДС 18%					3138,6402						
			Проектные работы					1000						
			Итого					21575,5302						
			Всего по разделу 10	21575,53*1				21575,5302						
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								195802,95						
Накладные расходы								79675,42						
Сметная прибыль								46131,55						
Итого по акту:														
Итого								321609,94		321609,92				
В том числе:														
Материалы								93270,34						
Машины и механизмы								12065,51						
ФОТ								92293,25						
Накладные расходы								79675,42						
Сметная прибыль								46131,55						
Временные 0														
Итого								321609,92		397499,71				
НДС 18%								57889,79						
Проектные работы								18000,00				0		
ВСЕГО по акту								397499,71						

Генеральный директор ООО "Конаковский Жилфонд"

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: _____ В.И.Гуров