

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13.11
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт кровли по ул.Васильковского,16

Сметная стоимость: **24.493** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.039** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.924** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2011 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих ценах | |
|--|------------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Кол-во механизаторов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Ремонт кровли в 1сл. | | | | | | | |
| 1. | E58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 покрытия | | 0.52 | 20 426.02 | 10 621.53 |
| 1. 1. | 31-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 46.47 | 24.1644 | 101.616 | 2 455.49 |
| 1. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.078 | 130.020 | 10.14 |
| 1. 3. | X03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.078 | 205.27 | 16.01 |
| | | | (1) | | | 130.02 | 10.14 |
| 1. 4. | X15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 4.39 | 2.2828 | 10.68 | 24.38 |
| 1. 5. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.052 | 527.21 | 27.41 |
| | | | (1) | | | | |
| 1. 6. | C101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0021 | 0.001092 | 62 710.00 | 68.48 |
| 1. 7. | C101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.043 | 0.02236 | 28 019.66 | 626.52 |
| 1. 8. | C101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.000728 | 60 772.50 | 44.24 |
| 1. 9. | C101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.1 | 0.052 | 35 811.90 | 1 862.22 |
| 1. 10. | C101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.45 | 1.794 | 24.70 | 44.31 |
| 1. 11. | C101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя ,биполь ТКП | м2 | 134 | 69.68 | 78.25 | 5 452.46 |
| 1. 12. | c509-9900 | Строительный мусор | т | 0.78 | 0.4056 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 70.55% | 1 739.50 |
| | | Сметная прибыль | | | | 52% | 1 282.13 |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 13 643.16 |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | 10 621.53 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | 10 621.53 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55) | | | | | | | 1 739.50 |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) | | | | | | | 1 282.13 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | 13 643.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
| | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | 13 643.16 |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | 1 739.50 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | 1 282.13 |
| | Сметная стоимость материалов | | | | | | 8 098.23 |
| | Оплата механизаторов | | | | | | 10.14 |
| | Оплата основных рабочих | | | | | | 2 455.49 |
| | Стоимость механизмов | | | | | | 67.81 |
| | Стоимость механизмов без зп механизаторов | | | | | | 57.67 |
| | Всего оплата труда | | | | | | 2 465.63 |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | | | | | | 0.94 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 | | | | | | 0.9 |
| | НДС 18% на материалы | | | | | | 18 |
| | НДС 18% на механизмы | | | | | | 18 |
| | НДС 18% на НР (κ=0,1712) | | | | | | 3.0816 |
| | НДС 18% на СП с κ=0,9 (κ=0,15) | | | | | | 2.7 |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | | | | | 14 960.19 |

Раздел 2. Ремонт кровли в 2сл. с укреплением старых парапетов

| 3. | Е58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | | 0.26 | 26 393.35 | 6 862.27 |
|--------|------------|---|-----------------|--------|----------|-----------|----------|
| 3. 1. | 31-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 54.87 | 14.2662 | 101.616 | 1 449.67 |
| 3. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.0702 | 130.020 | 9.13 |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.27 | 0.0702 | 205.27 | 14.41 |
| | | | (1) | | | 130.02 | 9.13 |
| 3. 4. | Х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7.58 | 1.9708 | 10.68 | 21.05 |
| 3. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0468 | 527.21 | 24.67 |
| | | | (1) | | | | |
| 3. 6. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0021 | 0.000546 | 62 710.00 | 34.24 |
| 3. 7. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.043 | 0.01118 | 28 019.66 | 313.26 |
| 3. 8. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.000364 | 60 772.50 | 22.12 |
| 3. 9. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6.9 | 1.794 | 24.70 | 44.31 |
| 3. 10. | С101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, биполь ТКП | м2 | 114 | 29.64 | 78.25 | 2 319.33 |
| 3. 11. | с101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 155 | 40.3 | 2.54 | 102.36 |
| 3. 12. | с101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ТПП | м2 | 134 | 34.84 | 72.24 | 2 516.84 |
| 3. 13. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.78 | 0.2028 | | |
| | | Накладные расходы | | | | 70.55% | 1 029.18 |
| | | Сметная прибыль | | | | 52% | 758.58 |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 8 650.03 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | 6 862.27 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 6 862.27 |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55) | | | | | | 1 029.18 |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) | | | | | | 758.58 |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 8 650.03 |
| | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | 8 650.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|---|---|---|-------------|-----------------|
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | 1 029.18 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | 758.58 |
| | Сметная стоимость материалов | | | | | | 5 352.47 |
| | Оплата механизаторов | | | | | | 9.13 |
| | Оплата основных рабочих | | | | | | 1 449.67 |
| | Стоимость механизмов | | | | | | 60.13 |
| | Стоимость механизмов без зп механизаторов | | | | | | 51.00 |
| | Всего оплата труда | | | | | | 1 458.80 |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | | | | | 0.94 | 967.43 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 | | | | | 0.9 | 682.72 |
| | НДС 18% на материалы | | | | | 18 | 963.44 |
| | НДС 18% на механизмы | | | | | 18 | 9.18 |
| | НДС 18% на НР (κ=0,1712) | | | | | 3.0816 | 29.81 |
| | НДС 18% на СП с κ-0,9 (κ=0,15) | | | | | 2.7 | 18.43 |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | | | | | 9 533.28 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 17 483.80 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 17 483.80 |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55) | | | | | | 2 768.68 |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) | | | | | | 2 040.71 |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 22 293.19 |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 22 293.19 |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | 2 768.68 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | 2 040.71 |
| | Сметная стоимость материалов | | | | | | 13 450.70 |
| | Оплата механизаторов | | | | | | 19.27 |
| | Оплата основных рабочих | | | | | | 3 905.16 |
| | Стоимость механизмов | | | | | | 127.94 |
| | Стоимость механизмов без зп механизаторов | | | | | | 108.67 |
| | Всего оплата труда | | | | | | 3 924.43 |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | | | | | 0.94 | 2 602.56 |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 | | | | | 0.9 | 1 836.64 |
| | НДС 18% на материалы | | | | | 18 | 2 421.13 |
| | НДС 18% на механизмы | | | | | 18 | 19.56 |
| | НДС 18% на НР (κ=0,1712) | | | | | 3.0816 | 80.20 |
| | НДС 18% на СП с κ-0,9 (κ=0,15) | | | | | 2.7 | 49.59 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | | | | | 24 493.48 |

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)