

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «РТП+»

_____ / _____ /

_____ / Смирнов В.П. /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18.11

(Локальный сметный расчет)

на Изготовление и установку ДП-дверного полотна по ул.Васильковского, 27

Сметная стоимость: **3.376** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.002** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **0.191** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2011 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E56-21-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	100 полотен		0.01	20 106.09	201.06
1. 1.	31-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	151.8	1.518	124.180	188.51
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.0173	139.090	2.41
1. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	0.0173	<u>213.33</u>	<u>3.69</u>
			(1)			139.09	2.41
1. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.3	0.013	<u>552.92</u>	<u>7.19</u>
			(1)				
1. 5.	C101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.0038	0.000038	44 133.60	1.68
		Накладные расходы				69.7%	133.07
		Сметная прибыль				49.6%	94.70
		Всего с НР и СП					428.83
2.	Кальк.16	Изделия штучные – дверное полотно	м2		1.8	1 392.00	2 505.60

. ИТОГО ПО СМЕТЕ							2 706.66
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							2 706.66
. МАТЕРИАЛОВ -							2 505.60
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1)							133.07
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1)							94.70
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							2 934.43
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							2 934.43
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							133.07
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							94.70
Сметная стоимость материалов							2 507.28
Оплата механизаторов							2.41
Оплата основных рабочих							188.51
Стоимость механизмов							10.88
Стоимость механизмов без зп механизаторов							8.47

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего оплата труда						190.92
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					0.94	125.09
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9					0.9	85.23
	НДС 18% на материалы					18	451.31
	НДС 18% на механизмы					18	1.52
	НДС 18% на НР (к=0,1712)					3.0816	3.85
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)					2.7	2.30
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						3 375.97

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

www.kongilfond.ru