

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20.11

(Локальный сметный расчет)

на Смена оконного блока с отливами по ул. Гагарина,18

Сметная стоимость: **78.340** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.143** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **14.724** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Смена оконного блока									
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - К2 = 11.6; К3 = 6.65; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.128	<u>3 066.69</u> 2 968.21	<u>98.49</u> 62.29	392.54	379.93	<u>12.61</u> 7.97	<u>33.06</u> 0.48	<u>4.23168</u> 0.06144
		69.7%			270.37				
		49.6%			192.40				
					855.30				
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.75; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.08	<u>12 490.49</u> 11 766.92	<u>723.57</u> 254.16	999.24	941.35	<u>57.89</u> 20.33	<u>128.73</u> 2.15	<u>10.2984</u> 0.172
		69.7%			670.29				
		49.6%			476.99				
					2 146.52				
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.64; К4 = 11.6; К5 = 3.49; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.128	<u>35 434.22</u> 21 762.74	<u>5 348.18</u> 1 282.82	4 535.58	2 785.63	<u>684.57</u> 164.20	<u>216.89</u> 8.4875	<u>27.76192</u> 1.0864
		90.27%			2 662.81				
		42.84%			1 263.71				
					8 462.10				
4.	Оконные блоки, 1 м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.49; К6 = 1	12.8	<u>2 122.79</u>		27 171.74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков - K2 = 11.6; K3 = 3.55; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.408	<u>16 856.38</u> 3 031.20	<u>12 905.35</u> 1 837.67	6 877.40	1 236.73	<u>5 265.38</u> 749.77	<u>27.74</u> 12.88	<u>11.31792</u> 5.25504
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.6; K3 = 5.98; K4 = 11.6; K5 = 4.31; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.256	<u>26 471.66</u> 10 822.34	<u>183.11</u> 32.48	6 776.75	2 770.52	<u>46.88</u> 8.31	<u>105.3</u> 0.25	<u>26.9568</u> 0.064
7.	ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м - K2 = 11.6; K3 = 6.12; K4 = 11.6; K5 = 2.82; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.12	<u>10 986.20</u> 3 953.28	<u>37.52</u> 10.44	1 318.34	474.39	<u>4.50</u> 1.25	<u>41.41</u> 0.08	<u>4.9692</u> 0.0096
8.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 11.6; K3 = 5.79; K4 = 11.6; K5 = 2.72; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.32	<u>19 549.98</u> 16 196.63	<u>61.88</u> 1.60	6 255.99	5 182.92	<u>19.80</u> 0.51	<u>159.39</u> 0.0125	<u>51.0048</u> 0.004
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					54 327.58	13 771.47	6 091.63		136.54072
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					54 327.58	13 771.47	6 091.63		136.54072
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 327.58	13 771.47	6 091.63		136.54072
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 7; %=80.33 - по стр. 8)					11 373.76		952.34		6.65248
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=52 - по стр. 7; %=37.4 - по стр. 8)					6 343.01		952.34		6.65248
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 044.35				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					72 044.35				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 373.76				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 343.01				
Сметная стоимость материалов					34 464.48				
Оплата механизаторов					952.34				
Оплата основных рабочих					13 771.47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость механизмов				6 091.63				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				5 139.29				
	Всего оплата труда				14 723.81				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			10 691.33				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			5 708.71				
	НДС 18% на материалы	18			6 203.61				
	НДС 18% на механизмы	18			925.07				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			329.46				
	НДС 18% на СП с к=0,9 (к=0,15)	2.7			154.14				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				78 339.90				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)

www.kongilfond.ru