

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____

_____/_____/_____

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25.11

(Локальный сметный расчет)

на Смена дверного блока по ул. Горького,8 (1 блок -2,6 м2)

Сметная стоимость: **95.243** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.168** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **17.308** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.43; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.12 69.7% 49.6%	<u>17 684.01</u> 16 098.25	<u>1 585.76</u> 447.18	2 122.08 1 383.86 984.78 4 490.72	1 931.79 190.29 53.66	 179.3 3.97	 21.516 0.4764	
2.	ТЕР 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.58; К4 = 11.6; К5 = 6.25; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.312 90.27% 42.84%	<u>22 530.78</u> 12 325.09	<u>6 841.43</u> 2 144.41	7 029.60 4 075.22 1 934.00 13 038.82	3 845.43 2 134.53 669.05	 119.922 14.1875	 37.415664 4.4265	
3.	ТЕРр 56-21-1 Установка полотен наружных кроме балконных, 100 полотен - К2 = 11.6; К3 = 6.03; К4 = 11.6; К5 = 2.87; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.12 69.7% 49.6%	<u>18 746.68</u> 17 591.17	<u>1 040.05</u> 224.58	2 249.60 1 490.11 1 060.39 4 800.10	2 110.94 124.81 26.95	 151.8 1.73	 18.216 0.2076	
4.	Дверные блоки, м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1	31.2	<u>1 394.14</u>		43 497.17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТЕР 15-04-025-04 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>- К2 = 11.6; К3 = 5.79; К4 = 11.6; К5 = 2.73; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.8	<u>14 216.82</u> 10 836.22	<u>61.88</u> 1.60	11 373.46	8 668.97	<u>49.50</u> 1.28	<u>106.6395</u> 0.0125	<u>85.3116</u> 0.01
		80.33%			6 964.81				
		37.4%			3 242.67				
					21 580.95				

. ИТОГО ПО СМЕТЕ					66 271.91	16 557.13	<u>2 499.13</u>		<u>162.45926</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 271.91	16 557.13	<u>2 499.13</u>		<u>162.45926</u>
. МАТЕРИАЛОВ -					43 497.17				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 3; %=90.27 - по стр. 2; %=80.33 - по стр. 5)					13 914.00				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 3; %=42.84 - по стр. 2; %=37.4 - по стр. 5)					7 221.85				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					87 407.76				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					87 407.76				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 914.00				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 221.85				
Сметная стоимость материалов					47 215.66				
Оплата механизаторов					750.94				
Оплата основных рабочих					16 557.13				
Стоимость механизмов					2 499.13				
Стоимость механизмов без зп механизаторов					1 748.19				
Всего оплата труда					17 308.07				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		0.94			13 079.16				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9		0.9			6 499.67				
НДС 18% на материалы		18			8 498.82				
НДС 18% на механизмы		18			314.67				
НДС 18% на НР (κ=0,1712)		3.0816			403.05				
НДС 18% на СП с κ=0,9 (κ=0,15)		2.7			175.49				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ					95 242.78				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)