

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26.11

(Локальный сметный расчет)

на Косметический ремонт подъезда (после пожара) по ул.Горького,4- бп

Сметная стоимость: **37.022** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.142** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **14.577** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ротбанд>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 8.73; К4 = 11.6; К5 = 2.2; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.106	<u>10 926.62</u> 9 273.97	<u>316.55</u> 255.19	1 158.22	983.04	<u>33.55</u> 27.05	<u>84.87</u> 2.185	<u>8.99622</u> 0.23161
		67.15%			678.28				
		40%			404.04				
					2 240.53				
2.	ТЕРр 62-3-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (выведение желтых пятен), 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 6.08; К4 = 11.6; К5 = 1.82; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.3	<u>2 661.10</u> 2 026.88	<u>59.99</u> 14.94	798.33	608.06	<u>18.00</u> 4.48	<u>20.976</u> 0.115	<u>6.2928</u> 0.0345
		68%			416.53				
		40%			245.02				
					1 459.87				
3.	ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка поверхностей, подготовленных под окраску простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.34; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.54	<u>1 432.75</u> 476.77	<u>132.41</u>	773.68	257.46	<u>71.50</u>	<u>4.9335</u>	<u>2.66409</u>
		68%			175.07				
		40%			102.98				
					1 051.74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	ТЕР 15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен,, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 5.85; К4 = 11.6; К5 = 3.02; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.6	<u>2 859.68</u> 1 468.33	<u>22.38</u> 1.60	1 715.81	881.00	<u>13.43</u> 0.96	<u>13.7885</u> 0.0125	<u>8.2731</u> 0.0075
		80.33%			708.48				
		37.4%			329.85				
					2 754.14				
5.	ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 8.73; К4 = 11.6; К5 = 2.2; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.625	<u>12 753.74</u> 9 273.97	<u>316.55</u> 255.19	7 971.09	5 796.23	<u>197.84</u> 159.50	<u>84.87</u> 2.185	<u>53.04375</u> 1.365625
		67.15%			3 999.27				
		40%			2 382.29				
					14 352.65				
6.	ТЕРр 62-1-2 Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 6.12; К4 = 11.6; К5 = 5.24; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.75	<u>2 707.40</u> 2 277.14	<u>53.98</u> 14.94	2 030.55	1 707.85	<u>40.49</u> 11.21	<u>24.265</u> 0.115	<u>18.19875</u> 0.08625
		68%			1 168.96				
		40%			687.62				
					3 887.13				
7.	ТЕРр 62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 6.08; К4 = 11.6; К5 = 3.06; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1.15	<u>5 583.57</u> 3 584.86	<u>59.99</u> 14.94	6 421.11	4 122.59	<u>68.99</u> 17.18	<u>37.099</u> 0.115	<u>42.66385</u> 0.13225
		68%			2 815.04				
		40%			1 655.91				
					10 892.06				

. ИТОГО ПО СМЕТЕ					20 868.79	14 356.23	443.80	140.13256	1.857735
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 868.79	14 356.23	443.80	140.13256	1.857735
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67.15 - по стр. 1, 5; %=68 - по стр. 2, 3, 6, 7; %=80.33 - по стр. 4)					9 961.63				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 5-7; %=37.4 - по стр. 4)					5 807.71				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 638.13				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					36 638.13				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 961.63				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 807.71				
Сметная стоимость материалов					6 068.76				
Оплата механизаторов					220.38				
Оплата основных рабочих					14 356.23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость механизмов				443.80				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				223.42				
	Всего оплата труда				14 576.61				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			9 363.93				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			5 226.94				
	НДС 18% на материалы	18			1 092.38				
	НДС 18% на механизмы	18			40.22				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			288.56				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			141.13				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				37 021.95				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfond.ru