

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27.11**  
(Локальный сметный расчет)  
на Смена оконного блока пр.Ленина,11

Сметная стоимость: **31.102** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.050** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **5.193** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 03.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Раздел 1. Смена оконного блока</b>								
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - К2 = 11.6; К3 = 6.65; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.044   69.7% 49.6%	<u>3 066.69</u> 2 968.21	<u>98.49</u> 62.29	134.93  92.94 66.14 294.00	130.60     	<u>4.33</u> 2.74	<u>33.06</u> 0.48	<u>1.45464</u> 0.02112
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.75; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.04   69.7% 49.6%	<u>12 490.49</u> 11 766.92	<u>723.57</u> 254.16	499.62  335.15 238.50 1 073.27	470.68     	<u>28.94</u> 10.17	<u>128.73</u> 2.15	<u>5.1492</u> 0.086
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.64; К4 = 11.6; К5 = 3.49; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.044   90.27% 42.84%	<u>27 665.00</u> 21 762.74	<u>5 348.18</u> 1 282.82	1 217.26  915.34 434.40 2 567.00	957.56     	<u>235.32</u> 56.44	<u>216.89</u> 8.4875	<u>9.54316</u> 0.37345
4.	Изделия штучные, 1 м2	4.4	<u>2 931.95</u>		12 900.58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 3.49; K6 = 1								
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков - K2 = 11.6; K3 = 3.55; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.17   73.1% 56%	<u>16 856.38</u> 3 031.20	<u>12 905.35</u> 1 837.67	2 865.58   605.05 463.51 3 934.14	515.30      952.37	<u>2 193.91</u> 312.40	<u>27.74</u> 12.88	<u>4.7158</u> 2.1896
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.6; K3 = 5.98; K4 = 11.6; K5 = 4.31; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.088   65.45% 40%	<u>26 471.66</u> 10 822.34	<u>183.11</u> 32.48	2 329.51   625.20 382.09 3 336.80	952.37      2.86	<u>16.11</u> 2.86	<u>105.3</u> 0.25	<u>9.2664</u> 0.022
7.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 11.6; K3 = 5.79; K4 = 11.6; K5 = 2.72; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.11   80.33% 37.4%	<u>19 549.98</u> 16 196.63	<u>61.88</u> 1.60	2 150.50   1 431.33 666.40 4 248.22	1 781.63      0.18	<u>6.81</u> 0.18	<u>159.39</u> 0.0125	<u>17.5329</u> 0.001375

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>22 097.98</b>	<b>4 808.14</b>	<b><u>2 485.42</u></b> <b>384.79</b>		<b><u>47.6621</u></b> <b>2.693545</b>
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>22 097.98</b>	<b>4 808.14</b>	<b><u>2 485.42</u></b> <b>384.79</b>		<b><u>47.6621</u></b> <b>2.693545</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>22 097.98</b>	<b>4 808.14</b>	<b><u>2 485.42</u></b> <b>384.79</b>		<b><u>47.6621</u></b> <b>2.693545</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=80.33 - по стр. 7)</b>					<b>4 005.00</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=37.4 - по стр. 7)</b>					<b>2 251.04</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>28 354.02</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>28 354.02</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>4 005.00</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>2 251.04</b>				
<b>Сметная стоимость материалов</b>					<b>14 804.42</b>				
<b>Оплата механизаторов</b>					<b>384.79</b>				
<b>Оплата основных рабочих</b>					<b>4 808.14</b>				
<b>Стоимость механизмов</b>					<b>2 485.42</b>				
<b>Стоимость механизмов без зп механизаторов</b>					<b>2 100.63</b>				
<b>Всего оплата труда</b>					<b>5 192.93</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>	<b>0.94</b>			<b>3 764.70</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9</b>	<b>0.9</b>			<b>2 025.94</b>				
	<b>НДС 18% на материалы</b>	<b>18</b>			<b>2 664.80</b>				
	<b>НДС 18% на механизмы</b>	<b>18</b>			<b>378.11</b>				
	<b>НДС 18% на НР (κ=0,1712)</b>	<b>3.0816</b>			<b>116.01</b>				
	<b>НДС 18% на СП с κ-0,9 (κ=0,15)</b>	<b>2.7</b>			<b>54.70</b>				
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>				<b>31 102.24</b>				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

[www.kongilfond.ru](http://www.kongilfond.ru)