

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28.11

(Локальный сметный расчет)

на Смена оконного блока пр.Ленина,5

Сметная стоимость: **54.489** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.102** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **10.483** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 03.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Смена оконного блока									
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - K2 = 11.6; K3 = 6.65; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.095	<u>3 066.69</u> 2 968.21	<u>98.49</u> 62.29	291.34	281.98	<u>9.36</u> 5.92	<u>33.06</u> 0.48	<u>3.1407</u> 0.0456
		69.7%			200.67				
		49.6%			142.80				
					634.80				
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 11.6; K3 = 4.75; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.05	<u>12 490.49</u> 11 766.92	<u>723.57</u> 254.16	624.52	588.35	<u>36.18</u> 12.71	<u>128.73</u> 2.15	<u>6.4365</u> 0.1075
		69.7%			418.94				
		49.6%			298.13				
					1 341.58				
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 11.6; K3 = 4.64; K4 = 11.6; K5 = 3.49; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i>	0.095	<u>27 665.00</u> 21 762.74	<u>5 348.18</u> 1 282.82	2 628.17	2 067.46	<u>508.08</u> 121.87	<u>216.89</u> 8.4875	<u>20.60455</u> 0.8063125
		90.27%			1 976.31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль Всего с НР и СП	42.84%			937.91 5 542.39				
4.	Оконные блоки, 1 м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 3.49; K6 = 1	9.5	<u>2 067.93</u>		19 645.33				
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков - K2 = 11.6; K3 = 3.55; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.27 73.1% 56%	<u>16 856.38</u> 3 031.20	<u>12 905.35</u> 1 837.67	4 551.22 960.97 736.17 6 248.36	818.42	<u>3 484.44</u> 496.17	<u>27.74</u> 12.88	<u>7.4898</u> 3.4776
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.6; K3 = 5.98; K4 = 11.6; K5 = 4.31; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.188 65.45% 40%	<u>26 471.66</u> 10 822.34	<u>183.11</u> 32.48	4 976.67 1 335.64 816.28 7 128.60	2 034.60	<u>34.42</u> 6.11	<u>105.3</u> 0.25	<u>19.7964</u> 0.047
7.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - K2 = 11.6; K3 = 5.79; K4 = 11.6; K5 = 2.72; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.25 80.33% 37.4%	<u>19 549.98</u> 16 196.63	<u>61.88</u> 1.60	4 887.50 3 253.01 1 514.54 9 655.05	4 049.16	<u>15.47</u> 0.40	<u>159.39</u> 0.0125	<u>39.8475</u> 0.003125

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

**37 604.75 9 839.97 4 087.95
643.18 97.31545
4.4871375**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

**37 604.75 9 839.97 4 087.95
643.18 97.31545
4.4871375**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

**37 604.75 9 839.97 4 087.95
643.18 97.31545
4.4871375**

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=80.33 - по стр. 7)

8 145.53

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=37.4 - по стр. 7)

4 445.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				50 196.10				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				50 196.10				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 145.53				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 445.82				
	Сметная стоимость материалов				23 676.84				
	Оплата механизаторов				643.18				
	Оплата основных рабочих				9 839.97				
	Стоимость механизмов				4 087.95				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				3 444.77				
	Всего оплата труда				10 483.15				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			7 656.80				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			4 001.24				
	НДС 18% на материалы	18			4 261.83				
	НДС 18% на механизмы	18			620.06				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			235.95				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			108.03				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ				54 488.67				
	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ								

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfon.ru