

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29.11
(Локальный сметный расчет)
на Смена оконного блока по Баскакова,4

Сметная стоимость: **103.735** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.172** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **17.384** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 03.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Смена оконного блока -16 шт								
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - К2 = 11.6; К3 = 6.65; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1664 69.7% 49.6%	<u>3 066.69</u> 2 968.21	<u>98.49</u> 62.29	510.30 351.48 250.12 1 111.91	493.91 	<u>16.39</u> 10.37	<u>33.06</u> 0.48	<u>5.501184</u> 0.079872
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.75; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.16 69.7% 49.6%	<u>12 490.49</u> 11 766.92	<u>723.57</u> 254.16	1 998.48 1 340.59 953.99 4 293.06	1 882.71 	<u>115.77</u> 40.66	<u>128.73</u> 2.15	<u>20.5968</u> 0.344
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.64; К4 = 11.6; К5 = 3.49; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1664 90.27% 42.84%	<u>27 665.00</u> 21 762.74	<u>5 348.18</u> 1 282.82	4 603.46 3 461.66 1 642.82 9 707.94	3 621.32 	<u>889.94</u> 213.46	<u>216.89</u> 8.4875	<u>36.090496</u> 1.41232
4.	Оконные блоки, 1 м2	16.64	<u>2 829.06</u>		47 075.62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 3.49; K6 = 1								
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков - K2 = 11.6; K3 = 3.55; K4 = 11.6; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.16 73.1% 56%	<u>16 856.38</u> 3 031.20	<u>12 905.35</u> 1 837.67	2 697.02	484.99	<u>2 064.86</u> 294.03	<u>27.74</u> 12.88	<u>4.4384</u> 2.0608
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.6; K3 = 5.98; K4 = 11.6; K5 = 4.31; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.332 65.45% 40%	<u>26 471.66</u> 10 822.34	<u>183.11</u> 32.48	8 788.59	3 593.02	<u>60.79</u> 10.78	<u>105.3</u> 0.25	<u>34.9596</u> 0.083
7.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 11.6; K3 = 5.79; K4 = 11.6; K5 = 2.72; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.416 80.33% 37.4%	<u>19 549.98</u> 16 196.63	<u>61.88</u> 1.60	8 132.79	6 737.80	<u>25.74</u> 0.66	<u>159.39</u> 0.0125	<u>66.30624</u> 0.0052

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					73 806.26	16 813.75	<u>3 173.49</u> 569.96		<u>167.89272</u> 3.985192
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					73 806.26	16 813.75	<u>3 173.49</u> 569.96		<u>167.89272</u> 3.985192
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					73 806.26	16 813.75	<u>3 173.49</u> 569.96		<u>167.89272</u> 3.985192
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=80.33 - по стр. 7)					13 494.88				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=37.4 - по стр. 7)					7 244.89				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 546.03				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					94 546.03				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 494.88				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 244.89				
Сметная стоимость материалов					53 819.02				
Оплата механизаторов					569.96				
Оплата основных рабочих					16 813.75				
Стоимость механизмов					3 173.49				
Стоимость механизмов без зп механизаторов					2 603.53				
Всего оплата труда					17 383.71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			12 685.19				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			6 520.40				
	НДС 18% на материалы	18			9 687.42				
	НДС 18% на механизмы	18			468.64				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			390.91				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			176.05				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				103 734.87				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfond.ru