

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.11

(Локальный сметный расчет)

на Смена оконного блока с обналочкой по ул.Баскакова,2

Сметная стоимость: **46.975** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.051** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **5.387** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Смена оконного блока									
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов Объем: 1.885*6 - K2 = 11.71; K3 = 6.65; K4 = 11.71; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1131	3 094.84 2 996.35	98.49 62.88	350.03	338.89	11.14 7.11	33.06 0.48	3.739086 0.054288
		69.7%			241.16				
		49.6%			171.62				
					762.81				
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Объем: 1*6 - K2 = 11.71; K3 = 4.75; K4 = 11.71; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.06	12 602.07 11 878.51	723.57 256.57	756.12	712.71	43.41 15.39	128.73 2.15	7.7238 0.129
		69.7%			507.49				
		49.6%			361.14				
					1 624.74				
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.04*6 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 11.71; K3 = 4.64; K4 = 11.71; K5 = 3.49; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0624	35 640.59 21 969.11	5 348.18 1 294.98	2 223.97	1 370.87	333.73 80.81	216.89 8.4875	13.533936 0.52962
		90.27%			1 310.43				
		42.84%			621.90				
					4 156.30				
4.	Калькуляция Оконный блок, 1 м2	11.31	2 067.93		23 388.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 1.885*6								
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков Объем: 5.5*6 - K2 = 11.71; K3 = 3.55; K4 = 11.71; K5 = 1; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.33 73.1% 56%	<u>16 885.12</u> 3 059.94	<u>12 905.35</u> 1 855.10	5 572.09	1 009.78	<u>4 258.77</u> 612.18	<u>27.74</u> 12.88	<u>9.1542</u> 4.2504
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замаске при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления Объем: 1.885*6 - K2 = 11.71; K3 = 5.98; K4 = 11.71; K5 = 4.31; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.1131 65.45% 40%	<u>26 574.29</u> 10 924.96	<u>183.11</u> 32.79	3 005.55	1 235.61	<u>20.71</u> 3.71	<u>105.3</u> 0.25	<u>11.90943</u> 0.028275
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				35 296.04	4 667.86	4 667.76		46.060452
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				35 296.04	4 667.86	4 667.76		46.060452
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6)				4 055.87		719.20		4.991583
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6)				2 558.68		719.20		4.991583
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				41 910.59				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				41 910.59				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 055.87				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 558.68				
	Сметная стоимость материалов				25 960.42				
	Оплата механизаторов				719.20				
	Оплата основных рабочих				4 667.86				
	Стоимость механизмов				4 667.76				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				3 948.56				
	Всего оплата труда				5 387.06				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			3 812.52				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			2 302.81				
	НДС 18% на материалы	18			4 672.88				
	НДС 18% на механизмы	18			710.74				
	НДС 18% на НР (κ=0,1712)	3.0816			117.49				
	НДС 18% на СП с κ=0,9 (κ=0,15)	2.7			62.18				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				46 974.66				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)