

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30.11
(Локальный сметный расчет)
на Смена оконного блока по Строителей,18

Сметная стоимость: **43.667** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.072** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **7.449** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 03.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Смена оконного блока -16 шт								
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - К2 = 11.6; К3 = 6.65; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0624 69.7% 49.6%	<u>3 066.69</u> 2 968.21 	<u>98.49</u> 62.29 	191.36 131.81 93.80 416.97	185.22 	<u>6.15</u> 3.89 	<u>33.06</u> 0.48 	<u>2.062944</u> 0.029952
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.75; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.06 69.7% 49.6%	<u>12 490.49</u> 11 766.92 	<u>723.57</u> 254.16 	749.43 502.73 357.75 1 609.91	706.02 	<u>43.41</u> 15.25 	<u>128.73</u> 2.15 	<u>7.7238</u> 0.129
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 4.64; К4 = 11.6; К5 = 3.49; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0624 90.27% 42.84%	<u>27 665.00</u> 21 762.74 	<u>5 348.18</u> 1 282.82 	1 726.30 1 298.13 616.06 3 640.49	1 358.00 	<u>333.73</u> 80.05 	<u>216.89</u> 8.4875 	<u>13.533936</u> 0.52962
4.	Оконный блок, 1 м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.49; К6 = 1	6.24	<u>2 829.06</u>		17 653.36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков - К2 = 11.6; К3 = 3.55; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.25 73.1% 56%	<u>16 856.38</u> 3 031.20	<u>12 905.35</u> 1 837.67	4 214.09 889.79 681.64 5 785.52	757.80 1 352.79	<u>3 226.34</u> 459.42 22.89	<u>27.74</u> 12.88 105.3	<u>6.935</u> 3.22 13.1625
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - К2 = 11.6; К3 = 5.98; К4 = 11.6; К5 = 4.31; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.125 65.45% 40%	<u>26 471.66</u> 10 822.34	<u>183.11</u> 32.48	3 308.96 888.06 542.74 4 739.76	1 352.79 1 352.79	<u>22.89</u> 4.06 22.89	<u>105.3</u> 0.25 105.3	<u>13.1625</u> 0.03125 13.1625
7.	ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 5.79; К4 = 11.6; К5 = 2.72; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.156 80.33% 37.4%	<u>19 549.98</u> 16 196.63	<u>61.88</u> 1.60	3 049.80 2 029.87 945.07 6 024.74	2 526.67 2 526.67	<u>9.65</u> 0.25 9.65	<u>159.39</u> 0.0125 159.39	<u>24.86484</u> 0.00195 24.86484

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					30 893.30	6 886.50	<u>3 642.17</u> 562.92		<u>68.28302</u> 3.941772
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					30 893.30	6 886.50	<u>3 642.17</u> 562.92		<u>68.28302</u> 3.941772
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					30 893.30	6 886.50	<u>3 642.17</u> 562.92		<u>68.28302</u> 3.941772
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=80.33 - по стр. 7)					5 740.38				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=37.4 - по стр. 7)					3 237.06				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					39 870.74				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					39 870.74				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 740.38				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 237.06				
Сметная стоимость материалов					20 364.64				
Оплата механизаторов					562.92				
Оплата основных рабочих					6 886.50				
Стоимость механизмов					3 642.17				
Стоимость механизмов без зп механизаторов					3 079.25				
Всего оплата труда					7 449.42				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94		0.94			5 395.96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			2 913.35				
	НДС 18% на материалы	18			3 665.64				
	НДС 18% на механизмы	18			554.27				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			166.28				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			78.66				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				43 667.47				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfond.ru