

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32.11
на Смена оконного блока Энергетиков,33

Сметная стоимость: **62.417** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.080** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **8.316** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - K2 = 11.71; K3 = 6.65; K4 = 11.71; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.102 69.7% 49.6%	<u>3 094.84</u> 2 996.35	<u>98.49</u> 62.88	315.67 217.49 154.77 687.93	305.63 6.41	<u>10.05</u> 6.41	<u>33.06</u> 0.48	<u>3.37212</u> 0.04896
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 11.71; K3 = 4.75; K4 = 11.71; K5 = 1; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.12 69.7% 49.6%	<u>12 602.07</u> 11 878.51	<u>723.57</u> 256.57	1 512.25 1 014.98 722.28 3 249.51	1 425.42 30.79	<u>86.83</u> 30.79	<u>128.73</u> 2.15	<u>15.4476</u> 0.258
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов - K2 = 11.71; K3 = 4.64; K4 = 11.71; K5 = 3.49; K6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.102 90.27% 42.84%	<u>31 705.42</u> 19 103.58	<u>4 278.54</u> 1 035.98	3 233.95 1 854.35 880.03 5 968.34	1 948.56 105.67	<u>436.41</u> 105.67	<u>188.6</u> 6.79	<u>19.2372</u> 0.69258
4.	Оконный блок, 1 м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 0; K5 = 3.49; K6 = 1	10.2	<u>2 674.32</u>		27 278.04				
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков	0.36	<u>19 212.29</u> 3 059.94	<u>12 905.35</u> 1 855.10	6 916.42 6 916.42	1 101.58 1 101.58	<u>4 645.93</u> 667.84	<u>27.74</u> 12.88	<u>9.9864</u> 4.6368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 11.71; K3 = 3.55; K4 = 11.71; K5 = 3.53; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	73.1% 56%				1 293.45 990.88 9 200.74			
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замаске при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.71; K3 = 5.98; K4 = 11.71; K5 = 4.31; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.203 65.45% 40%	<u>26 574.29</u> 10 924.96	<u>183.11</u> 32.79	5 394.58	2 217.77 6.66	<u>37.17</u> 6.66	<u>105.3</u> 0.25	<u>21.3759</u> 0.05075
7.	ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м - K2 = 11.71; K3 = 6.12; K4 = 11.71; K5 = 2.82; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.125 70.55% 52%	<u>11 023.69</u> 3 990.77	<u>37.52</u> 10.54	1 377.96	498.85	<u>4.69</u> 1.32	<u>41.41</u> 0.08	<u>5.17625</u> 0.01
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				46 028.87	7 497.81	5 221.08		74.59547
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				46 028.87	7 497.81	5 221.08		74.59547
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 7)				6 189.03		818.69		5.69709
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=52 - по стр. 7)				3 897.82		818.69		5.69709
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				56 115.72				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				56 115.72				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 189.03				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 897.82				
	Сметная стоимость материалов				33 310.01				
	Оплата механизаторов				818.69				
	Оплата основных рабочих				7 497.81				
	Стоимость механизмов				5 221.08				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				4 402.39				
	Всего оплата труда				8 316.50				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			5 817.69				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			3 508.04				
	НДС 18% на материалы	18			5 995.80				
	НДС 18% на механизмы	18			792.43				
	НДС 18% на НР (κ=0,1712)	3.0816			179.28				
	НДС 18% на СП с κ=0,9 (κ=0,15)	2.7			94.72				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				62 416.86				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)