

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33.11
на Смена оконного блока Энергетиков,33

Сметная стоимость: **90.552** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.112** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **11.691** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Смена оконного блока								
1.	ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов - К2 = 11.6; К3 = 6.65; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.144 69.7% 49.6%	<u>3 066.69</u> 2 968.21	<u>98.49</u> 62.29	441.60 304.16 216.45 962.21	427.42 	<u>14.18</u> 8.97	<u>33.06</u> 0.48	<u>4.76064</u> 0.06912
2.	ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - К2 = 11.6; К3 = 4.75; К4 = 11.6; К5 = 1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.14 69.7% 49.6%	<u>12 490.49</u> 11 766.92	<u>723.57</u> 254.16	1 748.67 1 173.02 834.74 3 756.43	1 647.37 	<u>101.30</u> 35.58	<u>128.73</u> 2.15	<u>18.0222</u> 0.301
3.	ТЕР 10-01-027-01 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов - К2 = 11.6; К3 = 4.64; К4 = 11.6; К5 = 3.49; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.144 90.27% 42.84%	<u>31 525.97</u> 18 924.12	<u>4 278.54</u> 1 026.25	4 539.74 2 593.32 1 230.73 8 363.79	2 725.07 	<u>616.11</u> 147.78	<u>188.6</u> 6.79	<u>27.1584</u> 0.97776
4.	Оконный блок, 1 м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.49; К6 = 1	14.4	<u>2 735.01</u>		39 384.12				
5.	ТЕРр 53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков	0.62	<u>19 212.29</u> 3 059.94	<u>12 905.35</u> 1 855.10	11 911.62 	1 897.16 	<u>8 001.32</u> 1 150.16	<u>27.74</u> 12.88	<u>17.1988</u> 7.9856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 11.71; K3 = 3.55; K4 = 11.71; K5 = 3.53; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	73.1% 56%				2 227.59 1 706.50 15 845.71			
6.	ТЕРр 63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2, 100 м2 остекления - K2 = 11.71; K3 = 5.98; K4 = 11.71; K5 = 4.31; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.288 65.45% 40%	<u>26 574.29</u> 10 924.96	<u>183.11</u> 32.79	7 653.40	3 146.39	<u>52.73</u> 9.44	<u>105.3</u> 0.25	<u>30.3264</u> 0.072
7.	ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м - K2 = 11.6; K3 = 6.12; K4 = 11.6; K5 = 2.82; K6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.125 70.55% 52%	<u>10 986.20</u> 3 953.28	<u>37.52</u> 10.44	1 373.28	494.16	<u>4.69</u> 1.31	<u>41.41</u> 0.08	<u>5.17625</u> 0.01
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				67 052.43	10 337.57	8 790.33		102.64269
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 052.43	10 337.57	1 353.24		9.41548
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.7 - по стр. 1, 2; %=90.27 - по стр. 3; %=73.1 - по стр. 5; %=65.45 - по стр. 6; %=70.55 - по стр. 7)				8 713.14		8 790.33		102.64269
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49.6 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3; %=56 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6; %=52 - по стр. 7)				5 508.40		1 353.24		9.41548
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				81 273.97				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				81 273.97				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 713.14				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 508.40				
	Сметная стоимость материалов				47 924.52				
	Оплата механизаторов				1 353.24				
	Оплата основных рабочих				10 337.57				
	Стоимость механизмов				8 790.33				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				7 437.09				
	Всего оплата труда				11 690.81				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			8 190.35				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			4 957.56				
	НДС 18% на материалы	18			8 626.41				
	НДС 18% на механизмы	18			1 338.68				
	НДС 18% на НР (κ=0,1712)	3.0816			252.39				
	НДС 18% на СП с κ=0,9 (κ=0,15)	2.7			133.85				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				90 551.66				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)