

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.11
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт кровли по ул. Баскакова,4

Сметная стоимость: **56.382** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.086** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **8.753** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2011 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия		1.56	25 949.19	40 480.73
1. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	54.87	85.5972	101.616	8 698.05
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.4212	130.020	54.76
1. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	0.4212	205.27	86.46
			(1)			130.02	54.76
1. 4.	X15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7.58	11.8248	10.68	126.29
1. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	0.2808	527.21	148.04
			(1)				
1. 6.	C101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.0021	0.003276	38 040.81	124.62
1. 7.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.043	0.06708	28 019.66	1 879.56
1. 8.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.002184	60 772.50	132.73
1. 9.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	10.764	24.70	265.87
1. 10.	C101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя ,биполь ТКП	м2	114	177.84	78.25	13 915.98
1. 11.	c101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, биполь ТПП	м2	134	209.04	72.25	15 103.14
1. 12.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.78	1.2168		
		Накладные расходы				70.55%	6 175.11
		Сметная прибыль				52%	4 551.46
		Всего с НР и СП					51 207.30

. ИТОГО ПО СМЕТЕ							40 480.73
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							40 480.73
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55)							6 175.11
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)							4 551.46
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							51 207.30

1	2	3	4	5	6	7	8
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						51 207.30
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						6 175.11
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4 551.46
	Сметная стоимость материалов						31 421.90
	Оплата механизаторов						54.76
	Оплата основных рабочих						8 698.05
	Стоимость механизмов						360.79
	Стоимость механизмов без зп механизаторов						306.03
	Всего оплата труда						8 752.81
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94					0.94	5 804.60
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9					0.9	4 096.31
	НДС 18% на материалы					18	5 655.94
	НДС 18% на механизмы					18	55.09
	НДС 18% на НР (κ=0,1712)					3.0816	178.87
	НДС 18% на СП с κ-0,9 (κ=0,15)					2.7	110.60
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ						56 382.15

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfond.ru