

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.11**

(Локальный сметный расчет)

на Косметический ремонт (п. №1 и 5-ти тамбуров) по ул.Баскакова,12

Сметная стоимость: **60.367** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.201** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **20.111** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ротбанд>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 8.73; К4 = 11.6; К5 = 2.2; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.13	<u>10 926.62</u> 9 273.97	<u>316.55</u> 255.19	1 420.46	1 205.62	<u>41.15</u> 33.18	<u>84.87</u> 2.185	<u>11.0331</u> 0.28405
		67.15%			831.85				
		40%			495.52				
					2 747.83				
2.	ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 4.34; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.9	<u>1 432.75</u> 476.77	<u>132.41</u>	1 289.47	429.09	<u>119.17</u>	<u>4.9335</u>	<u>4.44015</u>
		68%			291.78				
		40%			171.64				
					1 752.89				
3.	ТЕРр 62-25-1 Проолифка поверхностей стен под окраску с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 4.34; К4 = 1; К5 = 3.9; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.3	<u>1 782.41</u> 476.77	<u>132.41</u>	534.72	143.03	<u>39.72</u>	<u>4.9335</u>	<u>1.48005</u>
		68%			97.26				
		40%			57.21				
					689.19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	ТЕР 15-04-027-05 Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен,, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 5.85; К4 = 11.6; К5 = 3.02; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.22	<u>2 859.68</u> 1 468.33	<u>22.38</u> 1.60	629.13	323.03	<u>4.92</u> 0.35	<u>13.7885</u> 0.0125	<u>3.03347</u> 0.00275
5.	ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 8.73; К4 = 11.6; К5 = 2.2; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.56	<u>12 753.74</u> 9 273.97	<u>316.55</u> 255.19	7 142.09	5 193.42	<u>177.27</u> 142.91	<u>84.87</u> 2.185	<u>47.5272</u> 1.2236
6.	ТЕРр 62-1-2 Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 6.12; К4 = 11.6; К5 = 5.24; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1.4	<u>2 707.40</u> 2 277.14	<u>53.98</u> 14.94	3 790.37	3 187.99	<u>75.57</u> 20.92	<u>24.265</u> 0.115	<u>33.971</u> 0.161
7.	ТЕРр 62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> - К2 = 11.6; К3 = 6.08; К4 = 11.6; К5 = 3.06; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2.62	<u>8 362.05</u> 3 584.86	<u>59.99</u> 14.94	21 908.58	9 392.33	<u>157.18</u> 39.14	<u>37.099</u> 0.115	<u>97.19938</u> 0.3013

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>36 714.82</b>	<b>19 874.51</b>	<b><u>614.98</u></b>		<b><u>198.68435</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>36 714.82</b>	<b>19 874.51</b>	<b><u>236.50</u></b>		<b><u>1.9727</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67.15 - по стр. 1, 5; %=68 - по стр. 2, 3, 6, 7; %=80.33 - по стр. 4)</b>					<b>13 659.47</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 5-7; %=37.4 - по стр. 4)</b>					<b>8 036.00</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>58 410.29</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>58 410.29</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>13 659.47</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>8 036.00</b>				
<b>Сметная стоимость материалов</b>					<b>16 225.33</b>				
<b>Оплата механизаторов</b>					<b>236.50</b>				
<b>Оплата основных рабочих</b>					<b>19 874.51</b>				
<b>Стоимость механизмов</b>					<b>614.98</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				378.48				
	Всего оплата труда				20 111.01				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94	0.94			12 839.90				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	0.9			7 232.40				
	НДС 18% на материалы	18			2 920.56				
	НДС 18% на механизмы	18			68.13				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			395.67				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			195.27				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				60 366.75				

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfond.ru