

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.11**

(Локальный сметный расчет)

на Устройство пешеходной дорожки по ул.Баскакова,17

Сметная стоимость: **15.911** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.025** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **2.435** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 3.99; К4 = 11.6; К5 = 5.62; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4   94.1% 51%	<u>843.52</u> 378.99	<u>146.83</u> 42.20	3 374.08  1 585.34 859.22 5 818.64	1 515.96    	<u>587.33</u> 168.78	<u>3.9215</u> 0.375	<u>15.686</u> 1.5
2.	ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 11.6; К3 = 5.98; К4 = 1; К5 = 4.96; К6 = 1</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1.9   94.1% 51%	<u>4 014.13</u> 395.00	<u>1.79</u>	7 626.85  706.22 382.76 8 715.83	750.50    	<u>3.41</u>	<u>4.209</u>	<u>7.9971</u>
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>11 000.93</b>	<b>2 266.46</b>	<b>590.74</b>		<b>23.6831</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>11 000.93</b>	<b>2 266.46</b>	<b>168.78</b>		<b>1.5</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.1)</b>					<b>2 291.56</b>		<b>168.78</b>		<b>1.5</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51)</b>					<b>1 241.97</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>14 534.46</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>14 534.46</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>2 291.56</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>1 241.97</b>				
	Сметная стоимость материалов				8 143.74				
	Оплата механизаторов				168.78				
	Оплата основных рабочих				2 266.46				
	Стоимость механизмов				590.74				
	Стоимость механизмов без зп механизаторов				421.96				
	Всего оплата труда				2 435.24				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>	<b>0.94</b>			<b>2 154.07</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9</b>	<b>0.9</b>			<b>1 117.77</b>				
	НДС 18% на материалы	18			1 465.87				
	НДС 18% на механизмы	18			75.95				
	НДС 18% на НР (к=0,1712)	3.0816			66.38				
	НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15)	2.7			30.18				
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>				<b>15 911.16</b>				

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

www.kongilfon.ru